



- pokój 13**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi w istniejącym otworze drzwiowym,
  - przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
  - demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
  - demontaż baterii nasłonecznej,
  - skucie farfuchta z gresu wraz z cokołkami, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,
  - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
  - montaż osłony z pcw na parapet okienny,
  - demontaż żaluzji pionowych i montaż nowych po zakończeniu remontu (do parapetu),
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- pokój 14**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą,
  - rozbrajanie ścianki działowej wraz z naswieblen i okienkiem kasowym,
  - przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
  - wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na słażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną,
  - zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
  - demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
  - demontaż baterii nasłonecznej,
  - wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na słażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną,
  - zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
  - demontaż żaluzji pionowych (do parapetu),
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- pokój 15**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą,
  - rozbrajanie ścianki działowej,
  - przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
  - wykonanie zabudowy wysokości 2,00 m z płyty g-k grubości 0,10 m z wypełnieniem wełną mineralną,
  - wykonanie farfuchta z gładzi na ścianie,
  - zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego wraz z niezbędnym podłączeniem wodno-kanalizacyjnym (przeniesienie instalacji z pomieszczenia nr 14),
  - montaż nowych drzwi w ścianie g-k,
  - skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,
  - wykucie otworu drzwiowego w ścianie murowanej,
  - osadzenie nadproża drzwiowego N-2,
  - montaż nowych drzwi w wykutym otworze,
  - montaż żaluzji pionowych (do podłogi),
  - wykucie parapetu z bocznej ściany, naprawa ściany,
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- pokój 16**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi w istniejącym otworze drzwiowym,
  - demontaż linkników ściennych (3 szt.),
  - demontaż nieczyszczy (wg informacji od Inwestora) instalacji gazowej,
  - przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
  - demontaż odciołu ściennego,
  - demontaż umywalki i montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce z wykonaniem niezbędnej przewłoki podłączeń wodno-kanalizacyjnych,
  - demontaż ogrzewacza przepływowego,
  - skucie farfuchta z gładzi przy umywalce i ułożenie nowego farfuchta przy zlewozmywaku (wielkość farfuchta ok. 1,60 m x 0,80 m)
  - wykucie parapetu we wnęce w ścianie,
  - zamurowanie wnęki i otykowanie,
  - skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
  - demontaż osłony z pcw parapetu i montaż nowej umywalki,
  - montaż żaluzji pionowych do parapetu,
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- pokój 17**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi w poszerzonym otworze drzwiowym,
  - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, zamurowanie otworu drzwiowego, otykowanie ścian,
  - zamurowanie otworu w ścianie po zdemontowaniu blaszaków wentylacyjnych, naprawa tynku,
  - demontaż naswiebla, zamurowanie otworu po naswieblu boczarki YTONG grub. 0,115 m (lub SILKA S8), osadzenie nadproża systemowego nad poszerzonym otworem drzwiowym, otykowanie ściany,
  - przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
  - demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
  - demontaż baterii nasłonecznej,
  - demontaż ogrzewacza przepływowego,
  - skucie farfuchta z gładzi przy umywalce,
  - demontaż blaszaków wentylacyjnych,
  - demontaż urządzeń pomiarowych montowanych na ścianach,
  - skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów po wcześniejszym wykonaniu gładzi gipsowej,
  - demontaż osłony z pcw parapetu i montaż nowej żaluzji pionowych (do parapetu),
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- pokój 18, 19, 20**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami,
  - demontaż naswiebla,
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- 15a**
- wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- 17a**
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi w poszerzonym otworze drzwiowym,
  - demontaż naswiebla, zamurowanie naswiebla boczarki YTONG grub. 0,10 m, osadzenie nadproża systemowego nad poszerzonym otworem drzwiowym, otykowanie ścian,
  - demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
  - demontaż baterii nasłonecznej,
  - demontaż pieca gazowego,
  - demontaż blaszaków wentylacyjnych,
  - wykonanie inwentaryzacji rur instalacyjnych, demontaż niepotrzebnych,
  - skucie gładzi ze wszystkich ścian na całej wysokości (ok. 2,20 m), naprawa tynku,
  - skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, likwidacja kratki ściłkowej, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
  - montaż parapetu z pcw (po skuciu gładzi),
  - montaż żaluzji pionowych (do parapetu),
  - wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,
  - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.

<p><b>pokój 17a</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi w poszerzonym otworze drzwiowym,</li><li>-demontaż naswiebla, zamurowanie naswiebla boczarki YTONG grub. 0,10 m, osadzenie nadproża systemowego nad poszerzonym otworem drzwiowym, otykowanie ścian,</li><li>-demontaż umywalki wraz z podłączeniami,</li><li>-demontaż baterii nasłonecznej,</li><li>-demontaż pieca gazowego,</li><li>-demontaż blaszaków wentylacyjnych,</li><li>-wykonanie inwentaryzacji rur instalacyjnych, demontaż niepotrzebnych,</li><li>-skucie gładzi ze wszystkich ścian na całej wysokości (ok. 2,20 m), naprawa tynku,</li><li>-skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, likwidacja kratki ściłkowej, wykonanie wyłewki wyrownawczej oraz wyłewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarket z wywinięciem na ściany,</li><li>-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,</li><li>-montaż parapetu z pcw (po skuciu gładzi),</li><li>-montaż żaluzji pionowych (do parapetu),</li><li>-wymiana gniazdek, kontaktów i deklektów puszek elektrycznych na nowe,</li><li>-wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.</li></ul>		
<p><b>UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EVENTUALNE WYKRYTY I ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ, PRZESZLILOWAĆ, POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNA np. LATEKSOVA), KOLORYSTYCNIE ŚCIANY I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.</li><li>WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.</li><li>DRZWI ZESTAWIĆ NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 6.</li><li>ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.</li><li>W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWANIĄ.</li><li>MONTAŻ DRZWI Z ELEKTROZAMKIEM DWUSTRONNYM NA KARTĘ POWINIEN BYĆ SKOORDYNOWANY Z PRACAMI FIRMY WYKONAJĄCEJ KONTROLĘ DOSTĘPU.</li><li>NA DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH OZNAČONYCH ⑤ ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE.</li></ol>		
<p><b>RZUT PARTERU - PROJEKT - część I</b></p> <p>skala 1 : 100</p>		
<p><b>USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak</b></p> <p>91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56</p>		
<p><b>Projekt:</b></p> <p>PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE ADMINISTRACJI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI W BUDYNKU PRZYZCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" 91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21 DZ. NR 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 OBRĘB B-45</p>		
<p><b>Inwestor:</b></p> <p>MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI 91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6</p>		
<p><b>Projektant:</b></p> <p>mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ.; ŁÓD/BO/0806/02</p>		
<p><b>Tytuł rysunku:</b></p> <p>RZUT PARTERU - PROJEKT - część I</p>		
<p><b>Data opracowania:</b></p> <p>MAJ 2017</p>		
<p><b>skala:</b></p> <p>1:100</p>		
<p><b>nr rys.</b></p> <p>3</p>		