



#### OPIS ROBÓT WYBURZENIOWYCH I DEMONTAŻOWYCH:

- DEMONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH, WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH,
- DEMONTAŻ BLASZAKÓW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ,
- POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO W POMIESZCZENIU NR 18: ŚCIECIE TARCZĄ DO BETONU KRAWĘDZI ŚCIANKI DZIAŁOWEJ NA SZEROKOŚCI 10 cm,
- PODWYŻSZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH: ROZEBRANIE FRAGMENTÓW ŚCIANEK DZIAŁOWYCH PONAD OTWORAMI DRZWIOWYMI DO POZIOMU PODCIĄGU, NA SZEROKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH,
- SKUCIE POSADZKI LASTRYKOWEJ GRUB. ok. 2,5 cm,
- DEMONTAŻ KRATEK WENTYLACYJNYCH.

#### RZUT PIWNIC (FRAGMENT) ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE skala 1:50

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK  
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:  
PROJEKT BUDOWLANY  
PRACE MODERNIZACYJNE I ADAPTACYJNE W BUDYNKU  
PRZYCHODNI ZDROWIA "MURARSKA" w ŁODZI  
przy ul. MURARSKIEJ 4  
W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNIC NR: 18, 19, 20  
fragment działki nr ewid. 30/57, obręb B-49

Inwestor:  
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI  
91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21

Projektant:  
mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. w spec. konstr.-budowlanej  
nr 188/87/WŁ.; ŁOD/BO/0806/02

Tytuł rysunku:  
RZUT PIWNIC (FRAGMENT)  
ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

Data opracowania: LUTY 2021	skala: 1: 50	nr rys. 4
--------------------------------	-----------------	--------------