

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI BUDOWLANYMI I POTWERDZIĆ NA BUDOWIE – W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGA!
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SUFITÓW WNĘK NAD WEJŚCIEM ORAZ SPODÓW DASZKÓW MATERIAŁEM NIEPALNYM –WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM W SYSTEMIE NRO
NA WIERZCHU DASZKU WYMIANA POKRYCIA NA STYROPAPĘ GR. 20 CM W SYSTEMIE NRO , PAPĘ PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEROFF(T1), WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

UWAGA!
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZAPROJEKTOWANO JAKO NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ,

UWAGA!
PRZEKRYCIE WRAZ Z ISTN.KONSTRUKCJĄ DACHU ZAPROJEKTOWANO JAKO NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ŚCIAN ELEWACJI

1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ, SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACJI

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ, PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH AKRYLOWYCH I MOZAJKOWYCH,
INESTOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRODUCENTA TYNKÓW WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, Z POWODY BRAKU PALETY KOLORYSTYCZNEJ.

3.INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ WYKONANIA CO NAJMNIEJ TRZECH PRÓBEK Z JEDNEGO ODCIENIA KOLORÓW TYNKU NA ŚCIANACH ELEWACJI – WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O GABARYTACH MIN 1,5 X 1,5M

4. WNĘKI OKIENNE MALOWAĆ NA KOLOR PRZYLEGAJĄCEJ PŁASZCZYZNY PROSTOPADŁEJ

5. KOLORY NA WYDRUKACH RYSUNKÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWE ODBIEGAJĄCE OD RZECZYWSTEGO WZORNIKA.

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM NA NOWE W SYSTEMIE NRO

UWAGA:
RODZAJ ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM,
NA PODSTAWIE ZAPROPONOWANEGO SCHEMATU WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DO ZATWERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.

FIRMA	STUDIOPLUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKITNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377795
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" W ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NASTROJOWEJ 10 91–496 ŁÓDŹ
FAZA OPRACOWANIA	DZIAŁKI nr 329/5,336/6, OBRĘB – 88

PROJEKT BUDOWLANY

przedmiot rysunku
KOLORYSTYKA
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

DATA	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS
marzec 2016	cm	1:100	5K

projektant ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska spec. archit. upr. nr 1418-7834.0/A/08	podpis: podpis: