


w oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w szybach zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (01)

ŚCIANY- GOTOWY TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY  
FAKTURA BARANEK, KRUSZYWO 1,8mm



KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

- RAL 7004

DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE  
- RAL 7004

ŚCIANA  
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

COKOŁY- TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm  
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

w oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w szybach zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (01)

OGRODZENIE SYSTEMOWE  
- RAL 7004

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z  
RYSUNKAMI BUDOWLANYMI I POTWIERDZIĆ NA  
BUDOWIE – W RAZIE NIEZGODNOŚCI  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGA!  
PROJEKTOWANE DOCIEPIENIE SUFITÓW WNĘK NAD  
WEJŚCIEM ORAZ SPODÓW DASZKÓW MATERIAŁEM  
NIEPALNYM – WELNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM W  
SYSTEMIE NRO  
NA WIERZCHU DASZKU WYMIANA POKRYCIA NA  
STYROPAPE GR. 20 CM W SYSTEMIE NRO , PAPĘ  
PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEROFF(T1), WYKONANIE  
NOWYCH OBRÓBKĘ BLACHARSKICH

UWAGA!  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZAPROJEKTOWANO JAKO  
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ,

UWAGA!  
PRZEKRYCIE WRAZ Z ISTN.KONSTRUKCJĄ DACHU  
ZAPROJEKTOWANO JAKO  
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ.

### UWAGI DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ŚCIAN ELEWACJI

1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ  
SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED  
POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACJI

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ  
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW  
TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH AKRYLOWYCH  
I MOZAJKOWYCH,  
INWESTOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY  
PRODUCENTA TYNKÓW WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ  
Z POWODY BRAKU PALETY KOLORYSTYCZNEJ.

3. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ  
WYKONANIA CO NAJMNIEJ TRZECH PRÓBEK  
Z JEDNEGO ODCIENIA KOLORÓW  
TYNKU NA ŚCIANACH ELEWACJI  
– WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  
ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O GABARYTACH  
MIN 1,5 X 1,5M

4. WNĘKI OKIENNE MALOWAC NA KOLOR PRZYLEGAJĄCEJ  
PŁASZCZYZNY PROSTOPADŁEJ

5. KOLORY NA WYDRUKACH RYSUNKÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWE ODBIEGAJĄCE OD RZECZYWISTEGO WZORNIKA.

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM  
NA NOWE W SYSTEMIE NRO

UWAGA:  
RODZAJ ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ  
Z PROJEKTEM ORAZ INWESTOREM,  
NA PODSTAWIE ZAPROPONOWANEGO SCHEMATU  
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA  
SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH  
DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.

FIRMA	STUDIOplus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL BŁĘKNA 46A, TEL. 604 79 66 26  AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796
-------	--

INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ
----------	--

TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZULI PACANOWSKIEJ 3 91-439 ŁÓDŹ
FAZA OPRACOWANIA	DZIAŁKA nr 364/7, OBREB - B47

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku KOLORYSTYKA ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA			
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:100	NR RYS 5K

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/L.OIA/08	podpis:  podpis:
----------------------------	---	------------------------