

BEDNARKA FeZn30x4mm

DRUT DFeZnØ8mm

IGLICA ODGROMOWA

ZŁĄCZE POMIAROWE W IZOLACYJNEJ OBUDOWIE

METALOWA SONDA UZIEMIAJĄCA Z POWŁOKĄ MIEDZIANĄ 0.25mm L=6m/Ø20mm

UWAGI:

1. ZWODY POZIOME (NA DACHU) ROZPROWADZIĆ NA NISKICH WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH MOCOWANYCH DO POKRYCIA DACHU.
2. ZWODY PIONOWE Z DRUTU DFeZnØ8mm UŁOŻYĆ W OTULINIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN. DRUT OSŁONIĆ NIEPALNĄ RURĄ Z ATESTEM OGNIOWYM CNBOP (RURA RKSG13/18).
3. POŁĄCZENIA ZWODÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH ZŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI.
4. POŁĄCZENIE ZŁĄCZ KONTROLNYCH Z UZIOMEM SZPILKOWYM WYKONAĆ BEDNARKĄ FeZn30x4mm.
5. UZOM SZPILKOWY - 3 SONDY. ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SONDAMI MINIMUM 1m.
6. DO ZWODÓW PIONOWYCH PRZYŁĄCZYĆ ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH, STROPÓW I WIEŃCÓW KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN.
7. NA KOMINACH WYKONAĆ IGLICE ODGROMOWE. DŁUDOŚCI IGLIC PODANO NA RYSUNKU.
8. NA ZWODACH PIONOWYCH, 0,5m NAD TERENEM INSTALOWAĆ W IZOLACYJNYCH SKRZYNKACH ZŁĄCZA POMIAROWE.
9. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI.
10. OPORNOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ: R<10Ω.

01 2015.12	DO REALIZACJI		JACEK SIEDLECKI elektryk–projektant nr upr. bud. 75/89/Wł.	
WYDANIE; DATA:	CEL WYDANIA:	OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY
UL. SMUGOWA 6 91-443 ŁÓDŹ

OPRACOWANIE:

ELBUD - PROJEKT

MAŁGORZATA SIEDLECKA
AL.WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL: 0603 674341

ODTWARZANIE RYSUNKU W CAŁOŚCI, WZGLĘDNIE JEGO CZĘŚCI, MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW. RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

OPRACOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	GRUDZIŃ 2015	TEMAT: INSTALACJA ODGROMOWA NA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 9 ŁÓDŹ UL. LIBELTA 16
PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	GRUDZIŃ 2015	TYTUŁ: RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA.
SPRAWDZIŁ:		

SKALA:	NR ZLECENIA LUB UMOWY:		FAZA:	FORMAT:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	WYDANIE:
1:100	2015	KOD RYSUNKU: 20J16S21-E01-W01	P.B	A1	20J16S21	E-01	01

AUTOCAD-LT 2008
NR LICENCJI: 347-33041607