

Gabinet 2 - przygotowawczy (pielęgniarki)
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (3 szt.),
- demontaż ścianek działowych drewnianych,
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie murowanej grub. ok. 0,43 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej, wykonanie tynku ościeży,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,10 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na stelażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- reperacja tynku po demontażu ścianek działowych drewnianych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscach wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż osłony z pcw na parapety okienne,
- demontaż karniszy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

Pomieszczenie 7 - sanitariat
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (2 szt.),
- wyburzenie ścianki działowej murowanej grub. ok. 0,12 m,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
- demontaż muszli sedesowej ze spłuczką,
- skucie glazury na ścianach,
- reperacja tynku ścian po skuciu glazury oraz wyburzeniu ścianek działowych,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej z wyprowadzeniem spadku do kratki ściekowej w posadzce,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla nowo projektowanej toalety na I piętrze z przejściem przez strop,
- dostarczenie i montaż konstrukcji wsporczej typu Geberit pod nową muszlę ustępową wiszącą i nową umywalkę wraz z niezbędną przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- obudowa płytą g-k na pełną wysokość ściany konstrukcji wsporczej typu Geberit pod nową muszlę ustępową i nową umywalkę, zarazem zakrycie nowo wykonywanej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla nowo projektowanej toalety na I piętrze,
- wykonanie izolacji powłokowej ścian i posadzki,
- obłożenie ścian glazurą na wysokość 2,00 m,
- wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego,
- montaż muszli sedesowej wiszącej dla osób NSP,
- montaż umywalki szerokości 0,60 m, mocowanej na konstrukcji typu gebert,
- montaż baterii umywalkowej dla osób niepełnosprawnych,
- montaż 2 szt. uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce, podnoszonych, mocowanych do posadzki,
- montaż 2 szt. uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy muszli ustępowej, podnoszonych, mocowanych do posadzki,
- malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian powyżej glazury i sufitu,
- wymiana kratki wentylacyjnej na nową wraz z osadzeniem wentylatorka załączającego się z chwilą zapalenia światła i wyłączającego się po zgaszeniu światła,
- osadzenie nowej kratki ściekowej w posadzce,

Pomieszczenie 3 - poczekalnia z kącikiem dla matki karmiącej
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (3 szt.),
- demontaż ścianki działowej drewnianej,
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie murowanej grub. ok. 0,31 m, osadzenie nadproża stalowego, wykonanie tynku ościeży,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej na całą grubość ściany (ok. 0,43 m),
- demontaż ogrzewaczy przepływowych (term) wraz z likwidacją gniazdek elektrycznych i zabezpieczeniem przewodów (2 szt.),
- demontaż umywalek (2 szt.),
- demontaż i zaślepienie podłączeń wodno-kanalizacyjnych,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- reperacja tynku po demontażu ścianki działowej drewnianej,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na zamurowanym otworze drzwiowym oraz w miejscach wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż osłony z pcw na parapety okienne,
- wykonanie ścianek działowych lekkich systemowych w formie przestawnych parawanów (wydzielenie kącika dla matki karmiącej),
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
- montaż listew z pcw szerokości 30 cm (odboje ścienne),
- montaż listew narożnych z pcw szerokości 5 cm i wysokości ok. 1,30 m (kątowniki ochronne),
- demontaż karniszy okiennych,

Pomieszczenie 8 - gabinet okulistyczny z ciemnią
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (2 szt.),
- wyburzenie fragmentu ścianki działowej murowanej grubości ok. 0,12 m,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na stelażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
- montaż nowych drzwi w ściance g-k wg wykazu stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem nadproża systemowego,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki,
- demontaż i zaślepienie podłączeń wodno-kanalizacyjnych w ciemni,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce oraz na ścianie w ciemni,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- reperacja tynku ścian po skuciu glazury oraz wyburzeniu ścianki działowej,
- wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej w ciemni płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 75 mm,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż osłony z pcw na parapety okienne,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
- montaż rolet w czarnym kolorze w ciemni.

Gabinet 5 - lekarski
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (1 szt.),
- demontaż naświetla nad drzwiami,
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- zamurowanie bloczkami YTONG otworu po zdemontowanym naświetlu do szerokości 1,90 m, nadmurowanie ściany bloczkami YTONG do poziomu + 2,50 m i montaż nowego naświetla aluminiowego wg wykazu stolarki drzwiowej i okiennej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- reperacja tynku po demontażu ścianek działowych drewnianych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscach wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż osłony z pcw na parapety okienne,
- demontaż karniszy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

korytarz
- demontaż drewnianych kątowników (odboje ścienne) na narożach ścian (2 szt.),
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (2 szt.),
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie murowanej grub. ok. 0,25 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,14 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na stelażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
- montaż nowych drzwi w ściance g-k wg wykazu stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem nadproża systemowego,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na zamurowanym otworze drzwiowym oraz w miejscach wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
- montaż listew z pcw szerokości 30 cm (odboje ścienne),
- montaż listew narożnych z pcw szerokości 5 cm i wysokości ok. 1,30 m (kątowniki ochronne),
- montaż krzeseł typu "Beta" (lub podobnych): 3x po 2 szt., 1x po 3 szt.

Gabinet 6 - punkt szczepień
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (2 szt.),
- demontaż ścianek działowych drewnianych,
- wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na stelażu systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zewnętrzna płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
- montaż nowych drzwi w ściance g-k wg wykazu stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem nadproża systemowego,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- skucie posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarkett z wywinięciem na ściany,
- reperacja tynku po demontażu ścianek działowych drewnianych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscach wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż osłony z pcw na parapety okienne,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym ciepłej wody) z wykorzystaniem podłączeń od usytuowanej obok umywalki, z miejscowym podkuciem ściany - celem zainstalowania zlewozmywaka,
- montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego wraz z szafką podzlewozmywakową szerokości 0,80 m,
- montaż nowej baterii zlewozmywakowej sztorcowej,
- uzupełnienie fartucha z glazury przy zlewozmywaku.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EWENTUALNE WYKWITY I ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ, PRZESZLIFOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ np. LATEKSOWĄ).
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
3. **WSZSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.**
4. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ NA RYSUNKU NR 8.
5. WYKAZ ŚLUSARKI DZWIOWEJ NA RYSUNKU NR 9.
6. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEG I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
7. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWNIA.

PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH
STAN PROJEKTOWANY
skala 1 : 50

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56		
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" w ŁODZI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI w zakresie: - W POZIOMIE PARTERU PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH I REJESTRACJA - W POZIOMIE PIĘTRA PORADNIA POZ DLA DZIECI CHORYCH I KORYTARZ w ŁODZI przy ul. Bydgoskiej 17/21 dz. nr ewid. 223, 224, 225, 226 obręb B-45		
Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI 91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6		
Projektant: mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI - upr. w spec. arch. nr 11/R-204/ŁOIA/04; LO-04 mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. w spec. konstr.-bud. nr 188/87/WŁ; ŁOD/BO/0808/02		
Tytuł rysunku: PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH - STAN PROJEKTOWANY		
Data opracowania: MAJ 2018	skala: 1:50	nr rys. 3